丽水市生态环境局文件

丽环建遂〔2024〕18号

关于遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目环境影响报告表的审批意见

遂昌县开源热电有限公司：

你单位《遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》第九条等规定，经我局审查，提出如下环境保护审批意见：

一、根据你单位委托浙江丽环环保科技有限公司编制的《报告表》等相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，原则同意《报告表》结论，你单位须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环保措施等要求实施项目建设，并作为你单位环境保护管理的依据。

二、项目为新建性质，位于浙江遂昌经济开发区龙板山P

（2023）155号地块，总投资12800万元，总用地面积15780㎡，拟建设1台40t/h低温低压生物质链条式炉排锅炉、2台20t/h天然气锅炉（调峰备用），总长度约6.38公里的蒸汽管道。建成后正常运行时，运行1台40t/h的生物质锅炉对外供热，通过新建的厂外热力网对位于龙板山化工集中区的热用户集中供热。

三、加强施工期的污染防治，落实《遂昌县建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》。做好作业区的避水措施，减少雨水冲刷，场地雨水通过临时沉淀池处理后尽量回用于作业，严禁直接排入水体；作业过程参照《遂昌县建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》要求，加强施工物资、运输车辆及防护围栏管理，减少施工扬尘和固体废弃物产生量，确保周围环境整洁。

四、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，严格执行各项污染物排放浓度、排放强度符合国家标准和总量控制的要求，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1.严格落实水污染防治措施，严格实施雨污分流、清污分流，按规范要求建设初期雨水收集池；认真做好厂区和车间生产废水收集系统和地面的防渗漏工作。生活污水经化粪池预处理、冷却塔排污水经中和处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中浓度

限值，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中浓度限值）后纳管排入遂昌县第二污水处理厂。

2.加强大气污染防治，加强生产过程的管理，采取措施减少各类废气的排放。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）的适用范围，生物质锅炉废气中SO_2、NOx、颗粒物排放执行《浙江省空气质量改善“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕215号）中“烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到10、35、50mg/m^3”的相关要求，脱硝喷氨散溢的氨气排放执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562-2010）中有关要求，烟囱高度不低于45m，待浙江省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》正式发布后，锅炉废气执行该标准中表1规定的燃生物质锅炉的城市建成区排放浓度限值；天然气锅炉废气SO^2、NO_x、颗粒物，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃气锅炉特别排放标准，其中NO_x需根据《关于加快推进丽水市燃气锅炉低氮改造工作进度的通知》（丽大气办函[2020]12号）“低氮排放要求是指燃气锅炉应在全燃烧工况下符合安全性能要求和能效指标要求，氮氧化物排放浓度稳定在50毫克/立方米以下”，执行《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》低氮排放要求；燃料堆场扬尘、飞灰落料扬尘和炉渣卸料扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中新污染源的无组织排放监控浓度限值；

氨水储罐呼吸废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1中二级新扩改建标准。

3.采取有效噪声防治措施，确保厂界不造成噪声环境污染。尽量选用低噪声设备，对高噪声设备和功率较大设备采取隔震隔声等措施；合理布置设备位置，加强设备定期检查、维护和管理。确保四侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)规定的3类标准要求。

4.加强固废污染防治。一般固废必须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求妥善收集、贮存，不得露天随意堆放；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求设置暂存场所，做好防渗漏措施，建立规范化转移、贮存台帐等，并交由资质单位处置；生活垃圾分类收集后及时委托清运。

五、项目达产后主要总量污染物排放新增量为COD 0.078t/a、NH_3-N 0.008t/a、SO_2 5.522t/a、NO_x 14.772t/a、烟粉尘3.368t/a，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）要求，项目总量控制指标COD 0.078t/a、NH_3-N 0.008t/a、SO_2 8.283t/a、NO_x 22.158t/a，需通过丽水市排污权有偿使用和交易平台交易获

得，请你单位及时办理排污权交易相关事宜。项目总量控制指标烟粉尘5.052t/a在区域内实现总量平衡替代。

六、加强企业环境管理和制度建设，建立各项环保规章制度和岗位责任制，按遂环发〔2017〕14号《关于全面推进企业环境专管员制度建设》要求配备环保管理人员。建立健全关键工序的操作规程，并做好员工的培训和监督管理，确保按规程操作；做好环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行，污染物稳定达标排放；建立健全各项三废治理台账；制定突发环境事件应急预案，并报我局备案。

七、项目污染防治设施及危废贮存场所等，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全评估，经相关职能部门审批同意后方可实施。落实企业环保设施安全生产主体责任，建立健全环保设施安全生产责任制，明确责任人员，开展安全风险辨识和分级管控、制定安全操作规程、定期进行环保设施安全检查，制定环保设施相关突发事件应急预案，开展应急救援演练，有效防范环保设施安全生产事故可能引发的风险。

八、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起满5年方开工建设的，须依法重新报批或审核；在项目建

设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应依法办理相关环保手续。

九、以上批复意见和《报告表》提出的建议、措施及你公司所做出的各项承诺，必须在项目建设及运营过程中切实加以落实。项目建成后，必须及时向我局申领排污许可证和按建设项目环保管理相关规定开展环保设施“三同时”竣工验收，验收合格后，主体工程方可正式投入使用。

丽水市生态环境局

2024 年 5 月 15 日

抄送：县发改局、县应急管理局、县经开区管委会、云峰街道办事处、县生态环境保护行政执法队。

丽水市生态环境局遂昌分局办公室　　2024 年 5 月 15 日印发