玉溪市生态环境局峨山分局文件

峨环审〔2022〕14号

玉溪市生态环境局峨山分局
关于玉溪市应急气源储备中心
二期工程环境影响报告表的批复

玉溪能投天然气产业发展有限公司：

你公司申请报批的《玉溪市应急气源储备中心二期工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家评审意见收悉。经我局建设项目审查领导小组集体研究，现批复如下：

一、玉溪市应急气源储备中心二期工程位于峨山县化念镇，项目于2019年11月12日经峨山县发展和改革局备案（峨发改备案〔2019〕0178号），项目代码：2019-530426-45-03-011884，建设性质为新建；2021年7月12日，峨山县发展和改革局出

具《关于玉溪市应急气源储备中心二期工程备案证延期的批复》（峨发改发〔2021〕101号），同意玉溪市应急气源储备中心二期工程备案证延期一年。

项目占地面积13333.4m²（约20亩），属于省级重点实施LNG储气项目，项目建设一座2.495万立方米LNG双金属全储罐及配套设施，储气规模为1497万m³/a。主要建设内容包括工艺装置区（新建3台BOG增压装置、1套LNG增压气化系统）、LNG罐区（1座LNG储罐）、LNG装车区（新建3台LNG装卸车撬）；公辅工程包括新建自动控制系统，综合楼、分析化验室及机修间、空氮站、供排水等依托一期工程，并对火柜及放空系统、供电、消防水泵、消防水罐进行整改；环保工程包括新建BOG回收系统及集液池、导流沟、天然气泄漏预警系统等，油烟净化器、隔油池、化粪池、检修污水收集池、中水收集池、一体化污水处理设施、事故应急池、危废暂存间等依托一期工程。项目总投资17011万元，其中环保投资114万元，占总投资的0.67%。

该项目符合玉溪市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目选址符合《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》，布局和规模符合《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》《云南省储气设施建设规划（2018—2025年）》。2022年7月21日，玉溪市应急

管理局出具危险化学品建设项目安全条件审查意见书（玉危化项目安条审字〔2022〕1号），同意玉溪市应急气源储备中心二期工程通过安全条件审查。根据《报告表》结论、专家评审意见及我局建设项目审查领导小组审查结论，项目建设和生产在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护及污染防治措施后，污染物可达标排放，环境风险可控。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，并重点做好以下工作：

（一）加强生态环境保护工作，落实生态保护和水土保持措施。严格落实云南省林业和草原局《使用林地审核同意书》（云林审批〔2020〕1870号）提出的林地管护措施，严禁超批准范围和移位使用林地。进一步优化主体工程设计，尽可能减少工程占地，减少施工活动对原地貌和生态植被的破坏。项目施工开挖尽量避开雨季，及时进行覆土绿化和植被恢复，防治和减轻水土流失。

（二）加强施工期环境管理，文明施工。施工期废水经沉淀池处理后回用，禁止外排；建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，尽量减少扬尘产生量；合理安排施工时间和进出路线，避开夜间施工，选用低噪声施工设备，防止噪声扰民；按规范要求做好施工期土方开挖

回填和固体废弃物的处理处置，工程土石方尽可能回填利用，严禁随意倾倒和堆放。

（三）严格落实大气污染防治措施。加强废气污染防治，系统超压放散的天然气经EAG系统加热后进入火柜系统燃烧后通过20米高的放散管排放；食堂油烟依托一期工程的“集气罩+油烟净化器”处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模标准要求后通过排烟管道高于食堂楼顶1.5米排放。加强对管阀、管道系统及LNG储存、装卸、气化各个系统的管理，避免天然气泄漏现象的发生，确保厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求；厂界非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。项目LNG储罐设置卫生防护距离150米。

（四）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，规范厂区雨污分流。项目食堂废水经一期工程的食堂废水隔油池处理后汇同办公生活污水一并进入一期工程的化粪池预处理后依托一期工程一体化污水处理设施（容积为30m^3/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值后，回用于厂区绿化、道路清扫，不得外排。检修废水通过管网收集至一期工程的检修污水收集池暂存,经隔油池预处理后依托一期工程一体化污水处理设施(容

积为 30m³/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1 中绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值后，回用于厂区绿化、道路清扫，不得外排。LNG 气罐清洗废水必须委托具有专业清罐资质的气罐清洗单位进行处置。

（五）优先选用低噪声设备并加强日常保养，合理布置主要产噪设备，严禁高噪声设备夜间运行，对压缩机、各种泵等高噪声设备采取隔声、消声、屏蔽及减振等综合措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类功能区标准限值要求。

（六）做好固体废弃物的分类处置和综合利用。按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固废收集、处置和综合利用措施。生活垃圾依托一期工程的生活垃圾收集设施，定期清运至当地生活垃圾收集点统一处置。废机油、分析化验室废试剂、LNG 气罐清洗废液属危险废物，收集暂存于一期工程的危废暂存间，及时交由有资质的单位安全处置，严格做好相关台账记录。食堂隔油池油污收集后定期按照餐厨垃圾规范处置；化粪池污泥及一体化污水处理设施污泥定期清掏处置。

（七）加强地下水和土壤污染污染防治。项目建设和生产过程中应按“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作，严格落实《报告表》对各个分区的防渗措施要求，防止土壤及地下水污染。

（八）加强环境风险管理，认真落实环境风险防范和应急

措施。你公司须按环保部《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局峨山分局备案,严格执行安全生产有关规定，认真落实各项环境风险防范对策措施。你公司须认真落实《安全协议》，确保LNG储罐及装卸站与周边设施满足防火间距和外部安全防护距离要求方可投产。建立天然气输送管道定期检修和巡检制度，配备必要的事故防范应急设施、设备，定期开展事故应急演练，切实加强事故应急处理及防范能力，确保环境安全。该项目事故废水依托一期工程的事故池，保持事故池空置，避免废水事故排放。

三、本项目不新增氮氧化物总量控制指标，根据《报告表》主要污染物排放总量预测结论，本项目大气污染物年排放总量控制指标：挥发性有机物0.00026吨/年；二期工程建成后全厂污染物年排放总量指标初步核定为：氮氧化物4.33吨/年，挥发性有机物0.39947吨/年。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，你公司须认真履行环境保护主体责任，落实环境保护投入和资金来源，及时发现和解决项目在建设期、运行期的各种环境问题，确保周边环境功能不降低；建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理、污染防治措施应一并落实。项目建成投入试运行后，按规定自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格，方可正式投入运行。你公司须主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督，并向我局报送相关验收材料。

六、按照《排污许可管理条例》规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前依法申领排污许可证或者填报排污登记表。

七、项目的建设性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价文件自批准之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

请峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理，发现违法行为及时查处。

玉溪市生态环境局峨山分局

2022年8月10日

玉溪市生态环境局峨山分局办公室　　2022年8月10日印发